



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estilos Arquitetura e Engenharia
Tribunal / Administração
CPF: 066.073.104/10
Engenheiro Civil OAB/RN 219654/22
1 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP-377069	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	3,00	R\$ 409,13	R\$ 107,56	R\$ 516,69	R\$ 1.550,07
2.0 ADEQUAÇÕES									
2.1 ADICIONAR LAVATÓRIO NA SALA DE TRIAGEM									
2.1.1	1070209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE	CAERN	UN	1,00	R\$ 150,00	R\$ 39,44	R\$ 189,44	R\$ 189,44
2.1.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 279,76	R\$ 73,55	R\$ 353,31	R\$ 353,31
2.1.3	2210103	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC. 11/2019	CAERN	M²	0,36	R\$ 14,80	R\$ 3,89	R\$ 18,69	R\$ 6,73
2.1.4	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 SCM	PRÓPRIA	M2	0,36	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 13,61
2.1.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	0,36	R\$ 103,43	R\$ 27,19	R\$ 130,62	R\$ 47,02
2.1.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,03	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 0,68
2.2 SUBSTITUIR RALOS COMUNS EM TODOS AMBIENTES									
2.2.1	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	16,00	R\$ 0,90	R\$ 0,24	R\$ 1,14	R\$ 18,24
2.2.2	COMP-968532	GRELHA PARA RALO QUADRADO 100 MM INOX	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 25,74	R\$ 6,77	R\$ 32,51	R\$ 292,59
2.2.3	COMP-148389	GRELHA PARA RALO REDONDO 100 MM INOX	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 28,40	R\$ 7,47	R\$ 35,87	R\$ 107,61
2.2.4	COMP-279078	GRELHA PARA RALO QUADRADO 150 MM INOX	PRÓPRIA	UND	3,00	R\$ 58,90	R\$ 15,48	R\$ 74,38	R\$ 223,14
2.2.5	COMP-310955	GRELHA PARA RALO REDONDO 150 MM INOX	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 21,00	R\$ 5,52	R\$ 26,52	R\$ 26,52
2.3 PROPOR AMBIENTE SEPARADO PARA COLETA DE EXAMES									
2.3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,47	R\$ 5,50	R\$ 1,45	R\$ 6,95	R\$ 10,22
2.3.2	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	1,47	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 100,20
2.3.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,52	R\$ 4,19	R\$ 1,10	R\$ 5,29	R\$ 18,62
2.3.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,52	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 94,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90
E-mail: pmpportalegre@gmail.com

Edes Moura Lopes (Assessoria Fiscal) 2 de 25
Tribunal / Assessoria
CPF: 069.078.094 - 16
Empenho 04/0864477000077

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.5	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,52	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 30,48
2.4	REFAZER ESTUQUE DA SALA DO PEZINHO								R\$ 601,12
2.4.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	8,85	R\$ 1,97	R\$ 0,52	R\$ 2,49	R\$ 22,04
2.4.2	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	8,85	R\$ 17,26	R\$ 4,54	R\$ 21,80	R\$ 192,93
2.4.3	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	8,85	R\$ 20,33	R\$ 5,34	R\$ 25,67	R\$ 227,18
2.4.4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	8,85	R\$ 12,96	R\$ 3,41	R\$ 16,37	R\$ 144,87
2.4.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,62	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 14,10
2.5	ADICÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA LAVANDERIA								R\$ 10,57
2.5.1	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,30	R\$ 1,39	R\$ 6,69	R\$ 6,69
2.5.2	COMP-788160	REASSENTAMENTO DE TORNEIRA PARA TANQUE	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 3,07	R\$ 0,81	R\$ 3,88	R\$ 3,88
2.6	EXPURGO 1:								R\$ 3.908,23
2.6.1	ABRIR NOVA JANELA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL CONTAMINADO								R\$ 282,98
2.6.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,05	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 2,16
2.6.1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,36	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 9,71
2.6.1.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,36	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 3,12
2.6.1.4	COMP-211110	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	0,32	R\$ 575,55	R\$ 151,31	R\$ 726,86	R\$ 232,60
2.6.1.5	S10759	Barcada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,1	R\$ 267,64	R\$ 70,36	R\$ 338,00	R\$ 33,80
2.6.1.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,07	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 1,59
2.6.2	ANULAR UM DOS RALOS NO PISO								R\$ 3,42
2.6.2.1	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3	R\$ 0,9	R\$ 0,24	R\$ 1,14	R\$ 3,42
2.6.3	NIVELAR PISO								R\$ 1.757,38
2.6.3.1	1200075	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA. R_11/2019	CAERN	M	11,1	R\$ 5,81	R\$ 1,53	R\$ 7,34	R\$ 81,47
2.6.3.2	2210103	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC_11/2019	CAERN	M²	5,83	R\$ 14,8	R\$ 3,89	R\$ 18,69	R\$ 108,96
2.6.3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	0,58	R\$ 88,59	R\$ 23,29	R\$ 111,88	R\$ 64,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP.: 59.810-000 - Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estas Mensuras Contêm Feições
Trazidas / Administrador
CPF: 000076004 - 10
Engenheiro Civil CREA/RN 000000000000000000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
2.6.3.4	1100093	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM, R_05/2018	CAERN	M	11,1	R\$ 35,53	R\$ 9,34	R\$ 44,87	R\$ 498,06	
2.6.3.5	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	5,83	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 220,43	
2.6.3.6	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	5,83	R\$ 103,43	R\$ 27,19	R\$ 130,62	R\$ 761,55	
2.6.3.7	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,97	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 22,06	
2.6.4	ADICIONAR EXPURGO									
2.6.4.1	1070209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE	CAERN	UN	1	R\$ 150	R\$ 39,44	R\$ 189,44	R\$ 1.634,63	
2.6.4.2	190036	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX 500x500m C/ ALCA E SIFAO	SBC	UN	1	R\$ 1144,34	R\$ 300,85	R\$ 1.445,19	R\$ 1.445,19	
2.6.5	ADICIONAR ESQUADRIA DE VIDRO NA JANELA EXISTENTE									
2.6.5.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	0,01	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 0,43	
2.6.5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,30	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 8,09	
2.6.5.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,30	R\$ 1,69	R\$ 0,44	R\$ 2,13	R\$ 0,64	
2.6.5.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,30	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 2,60	
2.6.5.5	COMP-211110	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	M2	0,25	R\$ 575,55	R\$ 151,31	R\$ 726,86	R\$ 181,72	
2.6.5.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,01	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 0,23	
2.6.6	REVESTIMENTO DE PAREDE									
2.6.6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	0,11	R\$ 14,48	R\$ 3,81	R\$ 18,29	R\$ 2,01	
2.6.6.2	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	SINAPI	M	2,00	R\$ 8,45	R\$ 2,22	R\$ 10,67	R\$ 21,34	
2.6.6.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,20	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 0,66	
2.6.6.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,20	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 5,40	
2.6.6.5	S01912	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	ORSE	m2	0,11	R\$ 23,70	R\$ 6,23	R\$ 29,93	R\$ 3,29	
2.6.6.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,15	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 3,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edson Mansur Lopes Cavalcante Feijó 4 de 25

Trevelin / Administrador

CPF- 058.075.084 - 16

Ingenheiro Civil-096496477

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO	COM BDI	PREÇO TOTAL
2.7	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
2.7.1	REMOÇÃO DE COMPONENTES EXISTENTES								
2.7.1.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	177	0,41	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 39.269,15
2.7.1.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	80	0,81	R\$ 0,21	R\$ 1,02	R\$ 1.735,01
2.7.1.3	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	3	26,66	R\$ 7,01	R\$ 33,67	R\$ 81,60
2.7.1.4	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M	2780	0,41	R\$ 0,11	R\$ 0,52	R\$ 101,01
2.7.1.5	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	4,00	R\$ 2,92	R\$ 0,77	R\$ 3,69	R\$ 14,76
2.7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NOVA)								
2.7.2.1	S11265	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	un	1,00	R\$ 5,73	R\$ 1,51	R\$ 7,24	R\$ 37.534,14
2.7.2.2	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,20	R\$ 3,73	R\$ 17,93	R\$ 71,72
2.7.2.3	95734	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SINAPI	UN	7,00	R\$ 4,87	R\$ 1,28	R\$ 6,15	R\$ 43,05
2.7.2.4	95733	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SINAPI	UN	21,00	R\$ 3,66	R\$ 0,96	R\$ 4,62	R\$ 97,02
2.7.2.5	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,33	R\$ 2,45	R\$ 11,78	R\$ 117,80
2.7.2.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.373,80	R\$ 1,77	R\$ 0,47	R\$ 2,24	R\$ 3.077,31
2.7.2.7	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	43,00	R\$ 6,09	R\$ 1,60	R\$ 7,69	R\$ 330,67
2.7.2.8	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	31,40	R\$ 9,37	R\$ 2,46	R\$ 11,83	R\$ 371,46
2.7.2.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	2.411,90	R\$ 2,56	R\$ 0,67	R\$ 3,23	R\$ 7.790,44
2.7.2.10	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	125,60	R\$ 21,87	R\$ 5,75	R\$ 27,62	R\$ 3.469,07
2.7.2.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	181,20	R\$ 4,12	R\$ 1,08	R\$ 5,20	R\$ 942,24
2.7.2.12	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	46,00	R\$ 5,63	R\$ 1,48	R\$ 7,11	R\$ 327,06
2.7.2.13	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	4,00	R\$ 131,80	R\$ 34,65	R\$ 166,45	R\$ 665,80
2.7.2.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	34,00	R\$ 18,14	R\$ 4,77	R\$ 22,91	R\$ 778,94
2.7.2.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	14,00	R\$ 28,71	R\$ 7,55	R\$ 36,26	R\$ 507,64
2.7.2.16	1060119	PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2")	CAERN	UN	17,00	R\$ 3,25	R\$ 0,85	R\$ 4,10	R\$ 69,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalagre@gmail.com

Edna Maria Lopes Cavalcante Farias 5 de 25
Tribunal / Administrador
CPF: 058.075.084 - 16
Engenheiro Civil OAB/RN 271644/72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.2.17	1060120	PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x4")	CAERN	UN	6,00	R\$ 5,27	R\$ 1,39	R\$ 6,66	R\$ 39,96
2.7.2.18	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	6,00	R\$ 26,52	R\$ 6,97	R\$ 33,49	R\$ 200,94
2.7.2.19	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,09	R\$ 9,75	R\$ 46,84	R\$ 46,84
2.7.2.20	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	11,00	R\$ 29,96	R\$ 7,88	R\$ 37,84	R\$ 416,24
2.7.2.21	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	122,00	R\$ 15,98	R\$ 4,20	R\$ 20,18	R\$ 2.461,96
2.7.2.22	S08490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	1,00	R\$ 368,20	R\$ 96,80	R\$ 465,00	R\$ 465,00
2.7.2.23	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 53,91	R\$ 14,17	R\$ 68,08	R\$ 136,16
2.7.2.24	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 56,81	R\$ 14,94	R\$ 71,75	R\$ 143,50
2.7.2.25	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 67,31	R\$ 17,70	R\$ 85,01	R\$ 170,02
2.7.2.26	COMP-260403	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, TIPO DIN CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 138,06	R\$ 36,30	R\$ 174,36	R\$ 174,36
2.7.2.27	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SINAPI	UN	63,00	R\$ 8,15	R\$ 2,14	R\$ 10,29	R\$ 648,27
2.7.2.28	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,57	R\$ 2,25	R\$ 10,82	R\$ 21,64
2.7.2.29	2070306	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC. 05/2017	CAERN	UN	4,00	R\$ 83,40	R\$ 21,93	R\$ 105,33	R\$ 421,32
2.7.2.30	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 142,81	R\$ 37,54	R\$ 180,35	R\$ 901,75
2.7.2.31	COMP-167371	Interruptor diferencial residual Tetrapolar, 40A com sensibilidade de 30mA - fornecimento e instalação.	PRÓPRIA	un	1,00	R\$ 182,05	R\$ 47,86	R\$ 229,91	R\$ 229,91
2.7.2.32	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	SINAPI	M	45,00	R\$ 6,06	R\$ 1,59	R\$ 7,65	R\$ 344,25
2.7.2.33	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	SINAPI	M	135,30	R\$ 4,83	R\$ 1,27	R\$ 6,10	R\$ 825,33
2.7.2.34	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	33,40	R\$ 10,07	R\$ 2,65	R\$ 12,72	R\$ 424,85
2.7.2.35	2070308	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC. 05/2017	CAERN	M	1,00	R\$ 6,49	R\$ 1,71	R\$ 8,20	R\$ 8,20
2.7.2.36	97605	LUMINÁRIA ARAÚDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 70,54	R\$ 18,55	R\$ 89,09	R\$ 712,72
2.7.2.37	COMP-134295	LUMINÁRIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCO CALHA EURO LUME 3601 6000K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	58,00	R\$ 66,15	R\$ 17,39	R\$ 83,54	R\$ 4.845,32



E-mail: pmportalegre@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

CAENEX, DANIELA L. (04/2020) - CAENEX (11/2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Escritório Municipal de Portalegre
Trabalho / Administração
CPF: 056.075.004 - 16
Engenheiro Civil ORE/RN 27064473

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN, CEP.: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.14.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,30	R\$ 5,50	R\$ 1,45	R\$ 6,95	R\$ 43,79
2.14.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,60	R\$ 16,32	R\$ 4,29	R\$ 20,61	R\$ 12,37
2.14.1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,15	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 49,76
2.14.1.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,27	R\$ 1,91	R\$ 9,18	R\$ 36,72
2.14.1.5	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00	R\$ 5,30	R\$ 1,39	R\$ 6,69	R\$ 53,52
2.14.1.6	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00	R\$ 0,90	R\$ 0,24	R\$ 1,14	R\$ 9,12
2.14.1.7	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	32,22	R\$ 14,48	R\$ 3,81	R\$ 18,29	R\$ 589,30
2.14.1.8	2210103	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INC. 11/2019	CAERN	M²	7,20	R\$ 14,80	R\$ 3,89	R\$ 18,69	R\$ 134,57
2.14.1.9	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	1,97	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 44,80
2.14.2	ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,67	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 113,83
2.14.2.1	87495	9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,67	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 113,83
2.14.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	4,90	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 16,17
2.14.3.1	87879	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,83	R\$ 23,65	R\$ 6,22	R\$ 29,87	R\$ 114,40
2.14.3.2	87527	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,67	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 45,06
2.14.3.3	87529	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	38,86	R\$ 47,23	R\$ 12,42	R\$ 59,65	R\$ 2.318,00
2.14.3.4	87268	REVESTIMENTO DE PISO	SINAPI	M2	38,86	R\$ 47,23	R\$ 12,42	R\$ 59,65	R\$ 2.318,00
2.14.4	REVESTIMENTO DE PISO	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	7,65	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 289,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP: 59.810-000 - Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estes dados foram fornecidos
Transfer / Administrador
CPF: 058.075.084 - 16
Engenheiro Civil CR-0564002-1/2008

8 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN, CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.14.4.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,65	R\$ 40,81	R\$ 10,73	R\$ 51,54	R\$ 394,28
2.14.5	ESQUADRIAS								
2.14.5.1	COMP-5515	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	2,00	R\$ 494,35	R\$ 129,96	R\$ 624,31	R\$ 1.248,62
2.14.5.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,50	R\$ 251,56	R\$ 66,14	R\$ 317,70	R\$ 158,85
2.14.5.3	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	4,00	R\$ 33,20	R\$ 8,73	R\$ 41,93	R\$ 167,72
2.14.6	LOUÇAS E METAIS								
2.14.6.1	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 594,30	R\$ 156,24	R\$ 750,54	R\$ 1.501,08
2.14.6.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,92	R\$ 7,08	R\$ 34,00	R\$ 68,00
2.14.6.3	1070033	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	CAERN	UN	2,00	R\$ 34,23	R\$ 9,00	R\$ 43,23	R\$ 86,46
2.14.6.4	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 159,24	R\$ 41,86	R\$ 201,10	R\$ 402,20
2.14.6.5	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 788,24	R\$ 207,23	R\$ 995,47	R\$ 1.990,94
2.14.6.6	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 169,64	R\$ 44,60	R\$ 214,24	R\$ 856,96
2.14.6.7	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 181,61	R\$ 47,75	R\$ 229,36	R\$ 917,44
2.14.6.8	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 189,26	R\$ 49,76	R\$ 239,02	R\$ 956,08
2.14.6.9	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 103,37	R\$ 27,18	R\$ 130,55	R\$ 261,10
2.14.7	PINTURA								
2.14.7.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,26	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 10,91
2.15	AMPLIAÇÃO DA SALA DOS CONTROLADOS COM A ADIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER								
2.15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.15.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	9,90	R\$ 32,31	R\$ 8,49	R\$ 40,80	R\$ 403,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP: 59.810-000 - Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196

CNPJ: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Ends: Marcos Lopes Cavalcante Farias 9 de 25
Trabalha / Administrador
CPF: 066.075.004 - 16
Engenheiro Civil: 066.075.004/27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.15.2	DEMOLICOES								R\$
2.15.2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,26	R\$ 5,50	R\$ 1,45	R\$ 6,95	R\$ 8,76
2.15.2.2	2210103	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC. 11/2019	CAERN	M²	3,75	R\$ 14,80	R\$ 3,89	R\$ 18,69	R\$ 70,09
2.15.2.3	1200075	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA. R 11/2019	CAERN	M	7,40	R\$ 5,81	R\$ 1,53	R\$ 7,34	R\$ 54,32
2.15.2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,01	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 43,70
2.15.2.5	S08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	0,28	R\$ 25,18	R\$ 6,62	R\$ 31,80	R\$ 8,90
2.15.2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	8,70	R\$ 2,17	R\$ 0,57	R\$ 2,74	R\$ 23,84
2.15.2.7	97660	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	8,70	R\$ 4,67	R\$ 1,23	R\$ 5,90	R\$ 51,33
2.15.2.8	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	10,42	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 236,95
2.15.3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$
2.15.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	6,80	R\$ 52,17	R\$ 13,72	R\$ 65,89	R\$ 448,05
2.15.3.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	6,53	R\$ 3,85	R\$ 1,01	R\$ 4,86	R\$ 31,74
2.15.3.3	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,98	R\$ 31,63	R\$ 8,32	R\$ 39,95	R\$ 159,00
2.15.3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	0,96	R\$ 34,65	R\$ 9,11	R\$ 43,76	R\$ 42,01
2.15.4	INFRAESTRUTURA								R\$
2.15.4.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,51	R\$ 12,08	R\$ 3,18	R\$ 15,26	R\$ 84,08
2.15.4.2	1050021	ALVENARIA PEDRA GRANITIDA FACELADA APARENTE, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	CAERN	M³	1,19	R\$ 371,44	R\$ 97,65	R\$ 469,09	R\$ 558,22
2.15.4.3	1030022	EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	CAERN	M³	0,92	R\$ 387,09	R\$ 101,77	R\$ 488,86	R\$ 449,75
2.15.4.4	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,93	R\$ 128,11	R\$ 33,68	R\$ 161,79	R\$ 150,46
2.15.4.5	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,68	R\$ 58,46	R\$ 15,37	R\$ 73,83	R\$ 197,86
2.15.4.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,80	R\$ 486,38	R\$ 127,87	R\$ 614,25	R\$ 491,40
2.15.4.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,28	R\$ 434,63	R\$ 114,26	R\$ 548,89	R\$ 153,69
2.15.4.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	41,58	R\$ 10,09	R\$ 2,65	R\$ 12,74	R\$ 529,73
2.15.4.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	8,91	R\$ 11,93	R\$ 3,14	R\$ 15,07	R\$ 134,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Malado – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estudos de Engenharia de Estruturas
10 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.15.4.10	98657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	13,80	R\$ 23,75	R\$ 6,24	R\$ 29,99	R\$ 413,86
2.15.5	SUPERESTRUTURA								
2.15.5.1	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	4,09	R\$ 55,85	R\$ 14,68	R\$ 70,53	R\$ 288,47
2.15.5.2	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	4,53	R\$ 100,48	R\$ 26,42	R\$ 126,90	R\$ 574,86
2.15.5.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,74	R\$ 470,05	R\$ 123,58	R\$ 593,63	R\$ 439,29
2.15.5.4	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,51	R\$ 512,24	R\$ 134,67	R\$ 646,91	R\$ 329,92
2.15.5.5	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	21,15	R\$ 10,08	R\$ 2,65	R\$ 12,73	R\$ 269,24
2.15.5.6	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	60,21	R\$ 8,88	R\$ 2,33	R\$ 11,21	R\$ 674,99
2.15.5.7	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	28,35	R\$ 11,95	R\$ 3,14	R\$ 15,09	R\$ 427,80
2.15.5.8	S07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroiro 38cm, h=12cm, el enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	4,31	R\$ 106,66	R\$ 28,04	R\$ 134,70	R\$ 580,56
2.15.6	ALVENARIA								
2.15.6.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,91	R\$ 46,06	R\$ 12,11	R\$ 58,17	R\$ 1.681,69
2.15.7	REVESTIMENTO DE PAREDE								
2.15.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	57,81	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 190,77
2.15.7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	57,81	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 1.559,71
2.15.8	REVESTIMENTO DE PISO								
									R\$ 2.552,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estas Mensuras Contêm 11 de 25

Trabalho / Administrador
CPF: 058.075.084 - 96

Engenheiro Civil-032608271004972

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.15.8.1	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	15,05	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 569,04
2.15.8.2	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	SINAPI	M2	6,38	R\$ 27,62	R\$ 7,26	R\$ 34,88	R\$ 222,53
2.15.8.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	8,67	R\$ 103,43	R\$ 27,19	R\$ 130,62	R\$ 1.132,48
2.15.8.4	1100093	RODAPE PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM. R_05/2018	CAERN	M	14,00	R\$ 35,53	R\$ 9,34	R\$ 44,87	R\$ 628,18
2.15.9	ESQUADRIAS	PORTA DE CORRER DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 492,04	R\$ 129,36	R\$ 621,40	R\$ 621,40
2.15.9.1	COMP-876328								
2.15.10	COBERTURA								R\$ 1.125,47
2.15.10.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	14,27	R\$ 37,81	R\$ 9,94	R\$ 47,75	R\$ 681,39
2.15.10.2	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	14,27	R\$ 24,64	R\$ 6,48	R\$ 31,12	R\$ 444,08
2.15.11	PINTURA								R\$ 102,79
2.15.11.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,87	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 102,79
2.16	REVISÃO E EXECUÇÃO DE COBERTURA								R\$ 34.866,87
2.16.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	172,81	R\$ 2,17	R\$ 0,57	R\$ 2,74	R\$ 473,50
2.16.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	172,81	R\$ 4,67	R\$ 1,23	R\$ 5,90	R\$ 1.019,58
2.16.3	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	167,65	R\$ 19,47	R\$ 5,12	R\$ 24,59	R\$ 4.122,51
2.16.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	167,65	R\$ 37,81	R\$ 9,94	R\$ 47,75	R\$ 8.005,29
2.16.5	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	167,65	R\$ 24,64	R\$ 6,48	R\$ 31,12	R\$ 5.217,27
2.16.6	100330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	327,62	R\$ 10,45	R\$ 2,75	R\$ 13,20	R\$ 4.324,58
2.16.7	S02667	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	ORSE	m	27,25	R\$ 52,12	R\$ 13,70	R\$ 65,82	R\$ 1.793,60
2.16.8	S10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	ORSE	m2	19,08	R\$ 75,78	R\$ 19,92	R\$ 95,70	R\$ 1.825,96
2.16.9	1080086	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESURA 3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	CAERN	M	128,38	R\$ 43,40	R\$ 11,41	R\$ 54,81	R\$ 7.036,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estas Mensuras Contêm Fatos 12 de 25
Trailer / Administrador
CPF: 058.075.084 - 16
Engenheiro Civil 058.075.084

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
2.16.10	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	10,24	R\$ 33,41	R\$ 8,78	R\$ 42,19	R\$ 432,03	
2.16.11	94219	CUMEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	26,68	R\$ 18,28	R\$ 4,81	R\$ 23,09	R\$ 616,04	
2.17	TORNAR BANHEIRO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM EXPURGO									
2.17.1	DEMOLIÇÕES									
2.17.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,88	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 38,08	
2.17.1.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,27	R\$ 1,91	R\$ 9,18	R\$ 18,36	
2.17.1.3	2210103	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC 11/2019	CAERN	M²	2,86	R\$ 14,80	R\$ 3,89	R\$ 18,69	R\$ 53,45	
2.17.1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,78	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 17,74	
2.17.2	ALVENARIA									
2.17.2.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	1,08	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 73,61	
2.17.3	REVESTIMENTO DE PAREDE									
2.17.3.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2,73	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 73,66	
2.17.4	REVESTIMENTO DE PISO									
2.17.4.1	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1,3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	2,86	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 108,14	
2.17.4.2	84191	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	2,86	R\$ 103,43	R\$ 27,19	R\$ 130,62	R\$ 373,57	
2.17.5	ESQUADRIAS									
2.17.5.1	S12344	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro	ORSE	m2	0,88	R\$ 39,56	R\$ 10,40	R\$ 49,96	R\$ 43,96	
2.17.6	PINTURA									
2.17.6.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	2,73	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 23,64	
2.17.7	SERVIÇOS DIVERSOS									
2.17.7.1	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,48	R\$ 267,64	R\$ 70,36	R\$ 338,00	R\$ 2.705,59	
2.17.7.2	190036	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX.500x500m C/ ALCA E SIFÃO	SBC	UN	1,00	R\$ 1.144,34	R\$ 300,85	R\$ 1.445,19	R\$ 500,24	
2.17.7.3	1070209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MARMORE	CAERN	UN	2,00	R\$ 150,00	R\$ 39,44	R\$ 189,44	R\$ 1.445,19	
2.17.7.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 279,76	R\$ 73,55	R\$ 353,31	R\$ 378,88	
2.17.7.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	1,23	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 353,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90
E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edson Manoel Lopes Cavalcante Farias
Tribunal / Administrador
CPF: 059.075.004 - 16
Especialista OAB/CEARÁ nº 274647/2

13 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN, CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL			
						SEM BDI	BDI	COM BDI					
2.18	REMOÇÃO DA BANCADA PARA O MICROSCÓPIO COM REAPROVEITAMENTO, COM ADIÇÃO DA BANCADA EM OUTRO LOCAL, APLICADA A UMA ALTURA DE 10CM MAIS ELEVADA QUE A ATUAL (71CM)												
2.18.1	S10097	Remoção e reassentamento de bancada de mármore (ou granito)	ORSE	m2	0,36	R\$	22,34	R\$	5,87	R\$	10,16		
2.19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
2.19.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
2.19.1.1	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				SINAPI	UN	1,00	R\$	122,71	R\$	32,26	R\$
2.19.1.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$	64,11	R\$	16,85	R\$	80,96		
2.19.1.3	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$	60,90	R\$	16,01	R\$	76,91		
2.19.1.4	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$	207,41	R\$	54,53	R\$	261,94		
2.19.1.5	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$	8,70	R\$	2,29	R\$	10,99		
2.19.1.6	89385	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$	4,45	R\$	1,17	R\$	5,62		
2.19.1.7	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	R\$	3,66	R\$	0,96	R\$	4,62		
2.19.1.8	COMP-766556	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDÁVEL BOLSA/ROSCA 40mmx1.1/2"	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$	16,79	R\$	4,41	R\$	21,20		
2.19.1.9	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$	6,37	R\$	1,67	R\$	8,04		
2.19.1.10	S01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	un	1,00	R\$	11,23	R\$	2,95	R\$	14,18		
2.19.1.11	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00	R\$	6,76	R\$	1,78	R\$	8,54		
2.19.1.12	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	8,00	R\$	15,98	R\$	4,20	R\$	20,18		
2.19.1.13	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$	5,26	R\$	1,38	R\$	6,64		
										R\$	13,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP.: 59.810-000 - Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90
E-mail: pmportalegre@gmail.com

Extra Mensal Luis Carlos de Fátima 14 de 25
Trabalha / Administrador
CPF: 058.075.084 - 16
Engenheiro Civil OREANILZEMARINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDERECO: RUA ANTONIO DE FREITAS, CENTRO, N° 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP.: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.19.1.14	89575	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,48	R\$ 1,70	R\$ 8,18	R\$ 16,36
2.19.1.15	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	21,93	R\$ 12,91	R\$ 3,39	R\$ 16,30	R\$ 357,46
2.19.1.16	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	5,26	R\$ 10,22	R\$ 2,69	R\$ 12,91	R\$ 67,91
2.19.1.17	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	6,00	R\$ 6,52	R\$ 1,71	R\$ 8,23	R\$ 49,38
2.19.1.18	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,98	R\$ 3,15	R\$ 15,13	R\$ 15,13
2.19.1.19	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	R\$ 8,70	R\$ 2,29	R\$ 10,99	R\$ 76,93
2.19.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 3.217,41
2.19.2.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	1,00	R\$ 315,94	R\$ 83,06	R\$ 399,00	R\$ 399,00
2.19.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	R\$ 19,28	R\$ 5,07	R\$ 24,35	R\$ 146,10
2.19.2.3	501599	Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	7,00	R\$ 9,27	R\$ 2,44	R\$ 11,71	R\$ 81,97
2.19.2.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,90	R\$ 3,92	R\$ 18,82	R\$ 37,64
2.19.2.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,38	R\$ 1,15	R\$ 5,53	R\$ 11,06
2.19.2.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	16,00	R\$ 7,08	R\$ 1,86	R\$ 8,94	R\$ 143,04
2.19.2.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,93	R\$ 3,93	R\$ 18,86	R\$ 75,44
2.19.2.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	16,00	R\$ 6,71	R\$ 1,76	R\$ 8,47	R\$ 135,52
2.19.2.9	501672	Joelho de 90° com bolso para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	4,00	R\$ 10,60	R\$ 2,79	R\$ 13,39	R\$ 53,56
2.19.2.10	501636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	6,00	R\$ 27,67	R\$ 7,27	R\$ 34,94	R\$ 209,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Carlos Manoel Lopes Gonçalves Filho
Tribunal / Assessoria
CPF: 058.075.084 - 98
Engenheiro Civil-CRE-247227-2/RN

15 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.19.2.11	89778	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,00	R\$ 11,51	R\$ 3,03	R\$ 14,54	R\$ 174,48
2.19.2.12	89753	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	28,00	R\$ 5,54	R\$ 1,46	R\$ 7,00	R\$ 196,00
2.19.2.13	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	4,92	R\$ 33,72	R\$ 8,87	R\$ 42,59	R\$ 209,54
2.19.2.14	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	8,97	R\$ 11,77	R\$ 3,09	R\$ 14,86	R\$ 133,29
2.19.2.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	32,67	R\$ 17,38	R\$ 4,57	R\$ 21,95	R\$ 717,11
2.19.2.16	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,62	R\$ 7,00	R\$ 33,62	R\$ 67,24
2.19.2.17	89817	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,22	R\$ 1,90	R\$ 9,12	R\$ 27,36
2.19.2.18	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	5,60	R\$ 26,35	R\$ 6,93	R\$ 33,28	R\$ 186,37
2.19.2.19	S01633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	2,00	R\$ 16,71	R\$ 4,39	R\$ 21,10	R\$ 42,20
2.19.2.20	S01658	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	7,00	R\$ 15,67	R\$ 4,12	R\$ 19,79	R\$ 138,53
2.19.2.21	S01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	4,00	R\$ 6,40	R\$ 1,68	R\$ 8,08	R\$ 32,32
3.0	MODIFICAÇÕES					R\$ 83.758,72			R\$ 83.758,72
3.1	NOVA SALA DE DIGITAÇÃO					R\$ 694,22			R\$ 694,22
3.1.1	DEMOLIÇÕES					R\$ 26,09			R\$ 26,09
3.1.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,22	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 9,52
3.1.1.2	COMP-585598	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	0,30	R\$ 30,54	R\$ 8,03	R\$ 38,57	R\$ 11,57
3.1.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,22	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 5,00
3.1.2	ALVENARIA					R\$ 20,45			R\$ 20,45
3.1.2.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,30	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 20,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP.: 59.810-000 - Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edson Manoel Lopes Candidato Prefeito
Mestre / Administrador
CPF: 088.075.004 - 16

Engenheiro Civil 088.476.727/9644727

16 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN, CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.3	REVESTIMENTO DE PAREDE								
3.1.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,60	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 1,98
3.1.3.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,60	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 16,19
3.1.4	ESQUADRIAS								
3.1.4.1	COMP-5515	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 494,35	R\$ 129,96	R\$ 624,31	R\$ 624,31
3.1.5	PINTURA								
3.1.5.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	0,60	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 5,20
3.2	CONSTRUÇÃO DEPOSIÇÃO								
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	8,80	R\$ 32,31	R\$ 8,49	R\$ 40,80	R\$ 359,04
3.2.2	DEMOLIÇÕES								
3.2.2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,50	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 21,64
3.2.2.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,70	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 15,92
3.2.3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	5,60	R\$ 52,17	R\$ 13,72	R\$ 65,89	R\$ 368,98
3.2.3.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	6,31	R\$ 3,85	R\$ 1,01	R\$ 4,86	R\$ 30,67
3.2.3.3	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	2,41	R\$ 31,63	R\$ 8,32	R\$ 39,95	R\$ 96,28
3.2.3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	1,19	R\$ 34,65	R\$ 9,11	R\$ 43,76	R\$ 52,07
3.2.4	INFRAESTRUTURA								
3.2.4.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	4,62	R\$ 12,08	R\$ 3,18	R\$ 15,26	R\$ 70,50
3.2.4.2	1050021	ALVENARIA PEDRA GRANTITA FACEJADA APARENTE, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	CAERN	M²	1,24	R\$ 371,44	R\$ 97,65	R\$ 469,09	R\$ 581,67
3.2.4.3	1030022	EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	CAERN	M²	1,14	R\$ 387,09	R\$ 101,77	R\$ 488,86	R\$ 557,30
3.2.4.4	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	1,20	R\$ 188,33	R\$ 49,51	R\$ 237,84	R\$ 285,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Malhado – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANILTONIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

PAGE, DANIEL (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3.2.4.5	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	SINAPI	M2	5,05	R\$ 91,93	R\$ 24,17	R\$ 116,10	R\$ 586,31	
3.2.4.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,41	R\$ 486,38	R\$ 127,87	R\$ 614,25	R\$ 251,84	
3.2.4.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,26	R\$ 434,63	R\$ 114,26	R\$ 548,89	R\$ 142,71	
3.2.4.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	28,89	R\$ 10,09	R\$ 2,65	R\$ 12,74	R\$ 368,06	
3.2.4.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	8,28	R\$ 11,93	R\$ 3,14	R\$ 15,07	R\$ 124,78	
3.2.4.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	12,21	R\$ 23,75	R\$ 6,24	R\$ 29,99	R\$ 366,18	
3.2.5	SUPERESTRUTURA									
3.2.5.1	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,87	R\$ 55,85	R\$ 14,68	R\$ 70,53	R\$ 272,95	
3.2.5.2	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,53	R\$ 100,48	R\$ 26,42	R\$ 126,90	R\$ 321,06	
3.2.5.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,70	R\$ 470,05	R\$ 123,58	R\$ 593,63	R\$ 415,54	
3.2.5.4	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,27	R\$ 512,24	R\$ 134,67	R\$ 646,91	R\$ 174,67	
3.2.5.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	54,81	R\$ 8,88	R\$ 2,33	R\$ 11,21	R\$ 614,42	
3.2.5.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,21	R\$ 10,08	R\$ 2,65	R\$ 12,73	R\$ 193,62	
3.2.5.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	26,19	R\$ 11,95	R\$ 3,14	R\$ 15,09	R\$ 395,21	
3.2.6	ALVENARIA									
3.2.6.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	20,02	R\$ 46,06	R\$ 12,11	R\$ 58,17	R\$ 1.164,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Extra: **Wesley Lopes Cavalcante Freitas**
Tribunal / Administrador
CPF: 006.075.004 - 16
Empenho: CACREAR/RN/2016/4472

18 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN, CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3.2.6.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,30	R\$ 16,89	R\$ 4,44	R\$ 21,33	R\$ 27,73	
3.2.6.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,60	R\$ 28,45	R\$ 7,48	R\$ 35,93	R\$ 57,49	
3.2.6.4	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,60	R\$ 26,09	R\$ 6,86	R\$ 32,95	R\$ 52,72	
3.2.7	REVESTIMENTO DE PAREDE									
3.2.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	42,68	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 140,84	
3.2.7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	43,07	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 1.162,03	
3.2.8	REVESTIMENTO DE PISO									
3.2.8.1	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	12,24	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 462,79	
3.2.8.2	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	7,90	R\$ 27,62	R\$ 7,26	R\$ 34,88	R\$ 275,55	
3.2.8.3	1100093	RODAPE PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM. R_05/2018	CAERN	M	7,80	R\$ 35,53	R\$ 9,34	R\$ 44,87	R\$ 349,99	
3.2.8.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	SINAPI	M2	4,34	R\$ 103,43	R\$ 27,19	R\$ 130,62	R\$ 566,89	
3.2.9	ESQUADRIAS									
3.2.9.1	COMP-4694	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEÍDA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 492,04	R\$ 129,36	R\$ 621,40	R\$ 621,40	
3.2.9.2	1090003	ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO REAPROVEITADA	CAERN	M²	0,30	R\$ 58,38	R\$ 15,35	R\$ 73,73	R\$ 22,12	
3.2.10	COBERTURA									
3.2.10.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	7,88	R\$ 37,81	R\$ 9,94	R\$ 47,75	R\$ 376,27	
3.2.10.2	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	7,88	R\$ 24,64	R\$ 6,48	R\$ 31,12	R\$ 245,23	
3.2.11	PINTURA									
3.2.11.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,76	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$ 8,66	R\$ 119,16	
3.2.11.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	0,39	R\$ 12,17	R\$ 3,20	R\$ 15,37	R\$ 5,99	
3.2.12	SERVIÇOS DIVERSOS									
3.2.12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	SINAPI	M2	4,34	R\$ 54,16	R\$ 14,24	R\$ 68,40	R\$ 296,86	
3.2.12.2	S04773	Bancada de mármore branco	ORSE	m2	4,63	R\$ 233,26	R\$ 61,32	R\$ 294,58	R\$ 1.363,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/PA - CEP: 55.810-000 - Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ: 08.328.027/0000-00

: 50745 Vansu Lopes Carneiro Freitas
 Trustar / Administrador
 CPF: 058.075.084 - 16
 - gerente Oni OREAR 22/06/2022

19 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3.3	LAVANDERIA									
3.3.1	DEMOLIÇÕES									
3.3.1.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,00	R\$ 16,32	R\$ 4,29	R\$	20,61	R\$ 71,14
3.3.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,25	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$	43,27	R\$ 10,82
3.3.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,84	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$	22,74	R\$ 19,10
3.3.2	ALVENARIA									
3.3.2.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,74	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$	68,16	R\$ 50,44
3.3.2.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,30	R\$ 16,89	R\$ 4,44	R\$	21,33	R\$ 27,73
3.3.2.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80	R\$ 28,45	R\$ 7,48	R\$	35,93	R\$ 64,67
3.3.2.4	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80	R\$ 26,09	R\$ 6,86	R\$	32,95	R\$ 59,31
3.3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE									
3.3.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,48	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$	3,30	R\$ 4,88
3.3.3.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,86	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$	26,98	R\$ 77,16
3.3.4	ESQUADRIAS									
3.3.4.1	COMP-4694	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 492,04	R\$ 129,36	R\$	621,40	R\$ 621,40
3.3.4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,20	R\$ 150,39	R\$ 39,54	R\$	189,93	R\$ 227,92
3.3.5	PINTURA									
3.3.5.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,74	R\$ 6,86	R\$ 1,80	R\$	8,66	R\$ 6,41
3.3.5.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	0,66	R\$ 12,17	R\$ 3,20	R\$	15,37	R\$ 10,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP: 59.810-000 - Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196
CNPJ: 08.358.053/0001-90
E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edna Maria Lopes Cavalcante Farias
Téc. / Administrador
CPF: 088.096.004 - 16
E-mail: Edna.Cavalcante@pmpa.rn.gov.br

20 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.4	MANUTENÇÃO								
3.4.1	DEMOLIÇÕES								
3.4.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SINAPI	M3	0,15	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 6,49
3.4.1.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	0,21	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 4,78
3.4.2	ALVENARIA								
3.4.2.1	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	1,00	R\$ 94,17	R\$ 24,76	R\$ 118,93	R\$ 118,93
3.4.2.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	SINAPI	M	1,60	R\$ 28,45	R\$ 7,48	R\$ 35,93	R\$ 57,49
3.4.2.3	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	SINAPI	M	1,60	R\$ 26,09	R\$ 6,86	R\$ 32,95	R\$ 52,72
3.5	ROTA DE FUGA								
3.5.1	DEMOLIÇÕES								
3.5.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SINAPI	M3	6,34	R\$ 34,26	R\$ 9,01	R\$ 43,27	R\$ 274,33
3.5.1.2	022194	RETRADA GRADES DE FERRO	SBC	M2	2,49	R\$ 32,31	R\$ 8,49	R\$ 40,80	R\$ 101,59
3.5.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	16,88	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 383,85
3.5.2	ALVENARIA								
3.5.2.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	2,10	R\$ 53,97	R\$ 14,19	R\$ 68,16	R\$ 143,14
3.5.3	REVESTIMENTO DE PAREDE								
3.5.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06	R\$ 2,61	R\$ 0,69	R\$ 3,30	R\$ 16,70
3.5.3.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 136,52
3.5.4	REVESTIMENTO DE PISO								
3.5.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	SINAPI	M	6,65	R\$ 27,44	R\$ 7,21	R\$ 34,65	R\$ 230,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo - 122 - Centro - Portalegre/RN - CEP.: 59.810-000 - Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Estas Mensuras Contêm 21 de 25
Tela / Administrador
CPF: 086.078.004 - 16
Emissão: 04/05/2020 14:00:00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP. 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
3.5.4.2	1020007	ATERRO MANUAL COM ARGILA OU BARRO E APILOADO COM SOQUETE. R. 11/2019	CAERN	M²	12,44	R\$ 65,72	R\$ 17,28	R\$ 83,00	R\$ 1.032,52	
3.5.4.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	41,47	R\$ 46,30	R\$ 12,17	R\$ 58,47	R\$ 2.424,75	
3.5.5	ESQUADRIAS									
3.5.5.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	SINAPI	M2	11,36	R\$ 292,84	R\$ 76,99	R\$ 369,83	R\$ 4.201,27	
3.5.6	PINTURA									
3.5.6.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	SINAPI	M2	0,86	R\$ 12,17	R\$ 3,20	R\$ 15,37	R\$ 13,22	
3.6	PINTURA GERAL									
3.6.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	ORSE	m2	1.986,01	R\$ 2,25	R\$ 0,59	R\$ 2,84	R\$ 49.813,69	
3.6.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.541,37	R\$ 1,69	R\$ 0,44	R\$ 2,13	R\$ 3.283,12	
3.6.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	444,64	R\$ 1,97	R\$ 0,52	R\$ 2,49	R\$ 1.107,15	
3.6.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	766,33	R\$ 8,30	R\$ 2,18	R\$ 10,48	R\$ 8.031,14	
3.6.5	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	444,64	R\$ 9,19	R\$ 2,42	R\$ 11,61	R\$ 5.162,27	
3.6.6	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	SINAPI	M2	775,04	R\$ 14,95	R\$ 3,93	R\$ 18,88	R\$ 14.632,76	
3.6.7	COMP-040183	APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PAREDES (RETOQUE DE PINTURA EXISTENTES), SEM FUNDO PREPARADOR, DUAS DEMÃOS.	PRÓPRIA	M2	612,55	R\$ 15,46	R\$ 4,06	R\$ 19,52	R\$ 11.956,98	
3.7	REVITALIZAÇÃO DE FACHADA PRINCIPAL									
3.7.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS									
3.7.1.1	COMP-450915	REMOÇÃO DE EMBOÇO OU REBOCO OU ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO COM SINAIS DE APODRECIMENTO(MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS)	PRÓPRIA	M2	51,64	R\$ 7,91	R\$ 2,08	R\$ 9,99	R\$ 515,88	
3.7.1.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	1,81	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 41,16	
3.7.2	REVESTIMENTO									
3.7.2.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	43,92	R\$ 4,19	R\$ 1,10	R\$ 5,29	R\$ 232,34	
3.7.2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA(OU CERÂMICA), EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	43,92	R\$ 21,36	R\$ 5,62	R\$ 26,98	R\$ 1.184,96	
3.7.2.3	COMP-915555	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA ITACOLOMY DO NORTE, ASSENTADO ARGAMASSA ACILII - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	43,92	R\$ 112,89	R\$ 29,68	R\$ 142,57	R\$ 6.261,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edson Manoel Lopes Cavalcante Filho
Titular / Administrador
CPF: 008.075.004 - 16
Engenheiro Civil-CREBA/RN 2106472

22 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÉGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.7.2.4	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,72	R\$ 17,26	R\$ 4,54	R\$ 21,80	R\$ 168,30
3.7.2.5	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	7,72	R\$ 20,33	R\$ 5,34	R\$ 25,67	R\$ 198,17
3.7.3	PINTURA DE FORRO EXTERNO								
3.7.3.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,72	R\$ 1,97	R\$ 0,52	R\$ 2,49	R\$ 250,05
3.7.3.2	839869	EMASSAMENTO DE TETOS COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO.	PRÓPRIA	M2	7,72	R\$ 11,96	R\$ 3,14	R\$ 15,10	R\$ 116,57
3.7.3.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,72	R\$ 11,72	R\$ 3,08	R\$ 14,80	R\$ 114,26
4.0	CORREÇÃO DE MURO - LE								
4.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
4.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	11,68	R\$ 64,41	R\$ 16,93	R\$ 81,34	R\$ 950,05
4.2	S00008	Demolição de alvenaria de pedra	ORSE	m3	4,77	R\$ 51,89	R\$ 13,64	R\$ 65,53	R\$ 312,58
4.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	23,02	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 523,47
4.2	INFRAESTRUTURA								
4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	8,17	R\$ 52,17	R\$ 13,72	R\$ 65,89	R\$ 538,32
4.2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	13,62	R\$ 3,65	R\$ 1,01	R\$ 4,66	R\$ 66,19
4.3	EXECUÇÃO DE MURO INCLUSIVE ACABAMENTOS								
4.3.1	S02373	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidrator ou similar	ORSE	m2	77,84	R\$ 198,13	R\$ 52,09	R\$ 250,22	R\$ 19.477,12
4.4	OUTROS								
4.4.1	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	70,30	R\$ 33,41	R\$ 8,78	R\$ 42,19	R\$ 2.965,96
5.0	ÁGUAS PLUVIAIS - MELHORIAS (EXCETO CALHAS DE CONCRETO IMPERMEABILIZADAS, JÁ CONSIDERADAS)								
5.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
5.1.1	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	10,07	R\$ 16,87	R\$ 4,44	R\$ 21,31	R\$ 334,44
5.1.2	1200010	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM METRALHA	CAERN	m²	10,07	R\$ 7,40	R\$ 1,95	R\$ 9,35	R\$ 214,59
5.1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	1,13	R\$ 18,01	R\$ 4,73	R\$ 22,74	R\$ 25,70
5.2	REVESTIMENTO DE PISO								
5.2.1	COMP-411541	CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM	PRÓPRIA	M2	10,07	R\$ 29,94	R\$ 7,87	R\$ 37,81	R\$ 380,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Essas Mensuras Contêm 23 de 25
Tubos / Acessórios
CPF: 068.075.084 - 16
Engenheiro Civil 06840027106472

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2.2	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	10,07	R\$ 21,72	R\$ 5,71	R\$ 27,43	R\$ 276,22
5.3	TUBOS, CALHAS E CONEXÕES								R\$ 6.976,83
5.3.1	S05077	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusiva condutores	ORSE	m	53,76	R\$ 53,65	R\$ 14,10	R\$ 67,75	R\$ 3.642,24
5.3.2	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	36,20	R\$ 15,14	R\$ 3,98	R\$ 19,12	R\$ 692,14
5.3.3	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	2,62	R\$ 26,09	R\$ 6,86	R\$ 32,95	R\$ 86,33
5.3.4	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	9,02	R\$ 51,44	R\$ 13,52	R\$ 64,96	R\$ 585,94
5.3.5	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	19,00	R\$ 14,15	R\$ 3,72	R\$ 17,87	R\$ 339,53
5.3.6	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$ 63,63	R\$ 16,73	R\$ 80,36	R\$ 80,36
5.3.7	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	11,00	R\$ 16,14	R\$ 4,24	R\$ 20,38	R\$ 224,18
5.3.8	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,45	R\$ 6,43	R\$ 30,88	R\$ 30,88
5.3.9	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	R\$ 77,52	R\$ 20,38	R\$ 97,90	R\$ 587,40
5.3.10	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,82	R\$ 7,84	R\$ 37,66	R\$ 37,66
5.3.11	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	27,00	R\$ 10,84	R\$ 2,85	R\$ 13,69	R\$ 369,63
5.3.12	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	R\$ 39,66	R\$ 10,43	R\$ 50,09	R\$ 300,54
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM ALVENARIA								R\$ 5.184,35
6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	54,06	R\$ 75,94	R\$ 19,96	R\$ 95,90	R\$ 5.184,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax.: (84) 3377 2241/2196
CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Edna Maria Lima Cavalcante Farias
Téc. / Administrador
CPF: 058.075.064 - 16
Engenharia Civil-0854902744477

24 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP.: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.0	ADICÃO DE VIDRAÇA NA SALA DE ESPERA 03								R\$ 906,63
6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,10	R\$ 175,10	R\$ 46,03	R\$ 221,13	R\$ 906,63
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 193.908,62			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 50.972,81			
VALOR TOTAL:						R\$ 244.881,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000 – Fone/Fax: (84) 3377 2241/2196

CNPJ.: 08.358.053/0001-90

E-mail: pmportalegre@gmail.com

Erlos Mansur Lopes Cavalcante Feitosa
Tribunal / Administrador
CPF - 058.075.084 - 16
Engenheiro Civil - CREA: 211645472-7

25 de 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE VICENTE DO RÊGO FILHO

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE FREITAS, CENTRO, Nº 20, ZONA URBANA, PORTALEGRE/RN. CEP: 59.810-000

DATA: 19 DE JUNHO DE 2020

BASE: SINAPI (02/2020) - CAERN (11/ 2019) - (ORSE 12/2019) - SICRO NOVO (10/2019) - SBC (04/2020) - C/ DESONERAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
RESUMO									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	1.550,07				
2.0	ADEQUAÇÕES			R\$	120.679,68				
3.0	MODIFICAÇÕES			R\$	83.758,72				
4.0	CORREÇÃO DE MURO - LE			R\$	24.833,69				
5.0	ÁGUAS PLUVIAIS - MELHORIAS (EXCETO CALHAS DE CONCRETO IMPERMEABILIZADAS, JÁ			R\$	7.968,24				
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM ALVENARIA			R\$	5.184,35				
7.0	ADIÇÃO DE VIDRAÇA NA SALA DE ESPERA 03			R\$	906,63				
TOTAL GLOBAL				R\$	244.881,38				

VALOR: R\$ 243.533,81(duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos)

NOTAS:

1 - PARA O REFERIDO ORÇAMENTO FORAM TOMADOS COMO BASE AS REFERENCIAIS A TABELA DO SINAPI - FEVEREIRO DE 2020, CAERN NOVEMBRO DE 2019, ORSE DEZEMBRO DE 2019 (ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE), SEINFRA 026.1 E SICRO NOVO DE JULHO DE 2019 - TODOS COM DESONERAÇÃO

2 - VERIFICAR PROJETO DE ARQUITETURA, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES DA EDIFICAÇÃO PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

Orçamento e Planejamento:

ESDRAS MANSUR LOPES CAVALCANTE FEITOSA

Engenheiro Civil - CREA: 211645472-7