



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			DATA : 20/07/2020 BDI : 26,29% L.S. Hora: 85,79% L.S. Mês: 47,96%		FONTE	VERSÃO	DATA REF.
		LOCAL:	RUA SEBASTIÃO CALDAS, CENTRO, PORTALEGRE/RN					CAERN	2020/01 COM DESONERAÇÃO	03/2020
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE					SBC	2020/05 - Natal	05/2020
								SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
								SICRO NOVO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020
								SINAPI	2020/06 COM DESONERAÇÃO	07/2020
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.850,36	
1.1	COMP-268073	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	3,00	380,45	100,02	480,47	1.441,41	
1.2	2160039	PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. INC_01/2020	CAERN	M²	1.606,82	2,63	0,69	3,32	5.334,64	
1.3	COMP-356838	APLICAÇÃO DE BARRA DE CONTRAVENTAMENTO PARA REPARO DE FISSURAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM A UTILIZAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 8.0MM, INCLUSO CORTE DOBRA, RASGO E CHUMBAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	19,61	5,16	24,77	74,31	
2	REVESTIMENTOS E PISOS								1.270,25	
2.1	2020089	ATERRO APOILOADO MECANICAMENTE COM EMPRÉSTIMO DE ARGILA, TRATADO, HOMOGEINIZADO, SENDO ACOMPANHADO TECNOLOGICAMENTE A CADA 0,20M DE CAMADA, PARA SELO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	CAERN	M³	2,49	40,36	10,61	50,97	126,92	
2.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	4,39	11,55	3,04	14,59	64,05	
2.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	4,39	23,67	6,22	29,89	131,22	
2.4	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	32,10	21,53	5,66	27,19	872,80	
2.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,43	41,67	10,96	52,63	75,26	
3	PINTURA								24.683,46	
3.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.613,65	1,65	0,43	2,08	3.356,39	
3.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.581,97	10,51	2,76	13,27	20.992,74	
3.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	31,69	8,35	2,20	10,55	334,33	
4	ESQUADRIAS METÁLICAS								1.385,09	
4.1	COMP-350518	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) (M2)	PRÓPRIA	M2	35,03	31,31	8,23	39,54	1.385,09	
5	SERVIÇOS DIVERSOS								2.036,31	
5.1	00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	649,95	170,87	820,82	1.641,64	
5.2	00040329	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)	SINAPI	UN	2,00	8,60	2,26	10,86	21,72	
5.3	00000073	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	2,00	9,78	2,57	12,35	24,70	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:	OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	DATA : 20/07/2020 BDI : 26,29% L.S. Hora: 85,79% L.S. Mês: 47,96%		FONTE CAERN 2020/01 COM DESONERAÇÃO SBC 2020/05 - Natal SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2019/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		VERSÃO 03/2020 05/2020 03/2017 03/2020 07/2020	
		LOCAL:	RUA SEBASTIÃO CALDAS, CENTRO, PORTALEGRE/RN						
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.4	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	2,37	0,62	2,99	17,94
5.5	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	22,22	5,84	28,06	56,12
5.6	00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	1,39	0,37	1,76	3,52
5.7	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	0,70	24,43	6,42	30,85	21,60
5.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	11,90	16,57	4,36	20,93	249,07
VALOR ORÇAMENTO:									28.694,73
VALOR BDI TOTAL:									7.530,74
VALOR TOTAL:									36.225,47

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	CARIMBO E ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO
<p>_____ MANOEL DE FREITAS NETO PREFEITO MUNICIPAL CPF:155.132.94-34</p>	<p>_____ ELIAQUE BRITO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA/RN: 2116963486</p>