

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS****Obra:** Implantação do Aterro Controlado do Município de Portalegre-RN**Local:** Sítio Maia, Zona Rural, Portalegre-RN**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Portalegre**Data:** 22 de julho de 2021**COMPOSIÇÃO 01****CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| UNIDADE: M | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------|-----|-------------|---------------|-------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
| MATERIAL | | | | | | | |
| 339 | | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | SINAPI | M | 8,0000 | 1,22 | 9,76 |
| 4107 | | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | SINAPI | UN | 0,4000 | 54,07 | 21,63 |
| 43130 | | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0,3158 | 20,00 | 6,32 |
| SERVIÇO | | | | | | | |
| 94962 | | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,0090 | 294,80 | 2,65 |
| MÃO DE OBRA | | | | | | | |
| 4750 | | PEDREIRO | SINAPI | H | 0,8984 | 11,64 | 10,46 |
| 6111 | | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0,8984 | 9,20 | 8,27 |
| Bonificação de despesas indiretas - BDI | | | 26,40% | | | Total Simples | 59,09 |
| | | | | | | Valor BDI | 15,60 |
| | | | | | | Valor Geral | 74,69 |

FONTE: CAERN (Código da composição 1210074).