



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO JAMBO, RUA DO JENIPAPO E AVENIDA DA JACA (TRECHO 01)	DATA :		12/05/2020		BDI :		25,10%	
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
				CAERN	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020			
				SBC	2020/04 - Natal	116,09%	-	04/2020			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018							
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-	03/2017							
SICRO NOVO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020							
SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	85,79%	47,96%	04/2020							
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					-	-					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
4.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	12,54	52,41	13,15	65,56	822,12		
4.3.2	COMP-987796	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO/CALÇADAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	PRÓPRIA	M²	48,08	19,31	4,85	24,16	1.161,61		
4.3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,24	34,40	8,63	43,03	10,33		
4.3.4	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,09	4,20	1,05	5,25	31,97		
4.3.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	6,09	21,49	5,39	26,88	163,70		
4.3.6	COMP-018443	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PRÓPRIA	M2	66,76	37,19	9,33	46,52	3.105,68		
4.3.7	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	41,96	34,82	8,74	43,56	1.827,78		
4.3.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	211,27	53,21	13,36	66,57	14.064,24		
4.3.9	1100143	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM	CAERN	M²	54,67	93,42	23,45	116,87	6.389,28		
5	RUA DA LARANJA - TRECHO 01								12.034,02		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO								2.048,00		
5.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	120,00	0,53	0,13	0,66	79,20		
5.1.2	2150050	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	CAERN	M	80,00	19,67	4,94	24,61	1.968,80		
5.2	PASSEIO DE PEDESTRE								9.986,02		
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	3,20	52,41	13,15	65,56	209,79		
5.2.2	COMP-018443	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PRÓPRIA	M2	16,00	37,19	9,33	46,52	744,32		
5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	19,20	34,82	8,74	43,56	836,35		
5.2.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	88,00	53,21	13,36	66,57	5.858,16		

		OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO JAMBO, RUA DO JENIPAPO E AVENIDA DA JACA (TRECHO 01)	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
			DATA : 12/05/2020		BDI : 25,10%				
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
			CAERN	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020		
			SBC	2020/04 - Natal	116,09%	-	04/2020		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-	03/2017		
SICRO NOVO		2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020				
SINAPI		2020/03 COM DESONERAÇÃO	85,79%	47,96%	04/2020				
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2.5	1100143	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM	CAERN	M²	20,00	93,42	23,45	116,87	2.337,40
							VALOR ORÇAMENTO:		194.764,10
							VALOR BDI TOTAL:		48.896,68
							VALOR TOTAL:		243.660,78
DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISSENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS									

MANOEL DE FREITAS NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF:155.132.94-34

ELIAQUE BRITO DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/RN: 2116963486